Proszowice 10.08.2018r

Gmina Proszowice/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice

NIP: 682-160-44-69

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Aktywna Świetlica proszę o ofertę cenową na wykonanie: robót ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się, montażu podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych od podwórka do budynku PWD w Proszowicach oraz dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się do budynku PWD w Klimontowie, dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się w PWD w Kościelcu.

Przygotowanie podłoża – skuwanie płytek i obrzeży , schodów, wyrównanie powierzchni, wstawienie cokołów i krawężników na podsypce betonowo piaskowej- Pochylnia wykonana z profili stalowych malowanych, podest z krat pomostowych ocynkowanych oraz kostki brukowej. Przy wejściu do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wykonanie pochylni , likwidacja stopni schodowych na rzecz pochylni oraz niwelacja krawężnika przy podjeździe. Wykonanie z kostki brukowej najazdów oraz obrzeży ,niwelacyjnego najazdu na krawężnik. Izolacja bitumiczna ściany budynku przy podjeździe. Wykonanie i niwelacja wskazanych w umowie stopni schodów na zewnątrz i wewnątrz budynku. Demontaż części podłóg i wykonanie fragmentów nowych posadzek i GRES wraz z warstwami podkładowymi.

Termin realizacji: do 24,12,2018r

Załącznik nr 1

Uproszczony Kosztorys uproszczony robót budowlanych: PODJAZD/POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostosowanie wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się, dostosowanie stopni schodowych wewnętrznych dla osób z niepełnosprawnościami , montaż podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych od podwórka do budynku PWD w Proszowicach oraz dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się do budynku PWD w Klimontowie, dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się w PWD w Kościelcu.

Prace towarzyszące: oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy ,przygotowawcze, zabezpieczające, wykończeniowe, porządkowe, wywóz gruzu, uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

Roboty ziemne, betonowe z transportem urobku samochodami, wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami na odległość. Rozebranie fragmentów schodów żelbetowych, balustrady oraz obrzeży chodnikowych. Rozebranie skucie wskazanej części nawierzchni betonowej oraz z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, skuwanie obrzeży , schodów, wyrównanie powierzchni, przygotowanie pod pochylnie. Pochylnia wykonana z profili stalowych malowanych , podest z krat pomostowych ocynkowanych oraz kostki brukowej. Niwelacja krawężnika przy podjeździe. Przy wejściu do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wykonanie pochylni z kostki brukowej , pochylnia z betonowej kostki brukowej, 50 sztuk/m2, kostka grubości 6 cm, ubijanie mechaniczne, likwidacja stopni schodowych na rzecz pochylni oraz niwelacja krawężnika przy podjeździe. Montaż barierki zabezpieczającej, poręczy.

Przygotowanie podłoża – skuwanie płytek i obrzeży , schodów, wyrównanie powierzchni, wstawienie cokołów i krawężników na podsypce betonowo piaskowej- Wykonanie z kostki brukowej najazdów oraz obrzeży ,niwelacyjnego najazdu na krawężnik. Izolacja bitumiczna ściany budynku przy podjeździe. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa. Wykonanie i niwelacja wskazanych stopni schodów na zewnątrz i wewnątrz budynku. Demontaż części podłóg i wykonanie fragmentów nowych posadzek GRES wraz z warstwami podkładowymi.